



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** OPERE OCCORRENTI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL PATRIMONIO GTT S.p.A. ANNI 2017 - 2018 - 2019

**COMMITTENTE:** G.T.T. S.p.A.

Torino, 01/07/2016

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
<b>&lt;nessuna&gt; (SbCap 0)</b>			
1 / 1 01.P05.A15.005 25/11/2014	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 15X20X50 in cls (REI 90) grezzi		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
2 / 2 01.P07.B45.005 25/11/2014	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antidrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40		300,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	300,00
3 / 3 01.P07.B48.005 25/11/2014	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20		160,00
	SOMMANO...	m	160,00
4 / 4 01.P08.B00.015 25/11/2014	Pannelli per tramezzatura fissa in PVC antiurto di qualunque forma e dimensione, comprensivi di telaio di vetro montato, profili fermavetro ad incastro e ferramenta ad incasso a parete piena		45,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	45,00
5 / 5 01.P08.B40.050 25/11/2014	Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato spessore mm 12		75,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	75,00
6 / 6 01.P08.B55.010 25/11/2014	Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno spessore mm12		100,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	100,00
7 / 7 01.P09.B40.025 25/11/2014	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densita' di circa 13.50 kg/m <sup>3</sup> e lambda pari 0,040 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 100		220,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	220,00
8 / 8 01.P09.B50.015 25/11/2014	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densita' di circa 14 kg/m <sup>3</sup> ; con adeguata protezione di barriera al vapore spess. mm 80		80,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	80,00
9 / 9 01.P09.E26.005 25/11/2014	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60- spessore mm 20-22		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
10 / 10 01.P09.E27.005 25/11/2014	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco		300,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	300,00
11 / 11 01.P09.E28.005 25/11/2014	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L		350,00
	SOMMANO...	m	350,00
12 / 12 01.P09.E28.010 25/11/2014	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a doppio L		350,00
	SOMMANO...	m	350,00
13 / 13 01.P09.E60.005 25/11/2014	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 9,5		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
14 / 14 01.P09.E60.010 25/11/2014	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 12,5		100,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	100,00
15 / 15 01.P09.E60.015 25/11/2014	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 15		10,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	10,00
16 / 16 01.P09.F20.005 25/11/2014	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, costituiti da due lastre esterne di gesso protetto (cartongesso) interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo spessore totale di mm 60		250,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	250,00
17 / 17 01.P09.F20.010 25/11/2014	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, costituiti da due lastre esterne di gesso protetto (cartongesso) interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo spessore totale di mm 72		300,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	300,00
18 / 18 01.P09.F30.005 25/11/2014	Pannelli per controtamponamento di pareti perimetrali costituiti da due lastre esterne in gesso protetto (cartongesso) interposte da strato termoisolante in polistirolo spessore di mm 10		170,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	170,00
19 / 19 01.P09.F30.010 25/11/2014	Pannelli per controtamponamento di pareti perimetrali costituiti da due lastre esterne in gesso protetto (cartongesso) interposte da strato termoisolante in polistirolo spess. mm 10 con foglio allumin.barriera - vapore		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
20 / 20 01.P09.F40.005	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto (cartongesso) spessore mm 0,6		650,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			
			650,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		650,00
25/11/2014			
	SOMMANO...	m	650,00
21 / 21 01.P11.A91.005 25/11/2014	Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate, per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poli ... eremediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1 Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25		
			100,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	100,00
22 / 22 01.P11.A92.005 25/11/2014	Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa n ... del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo..		
			200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
23 / 23 01.P12.M35.010 25/11/2014	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10		
			150,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	150,00
24 / 24 01.P13.N50.050 25/11/2014	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 80x210		
			15,00
	SOMMANO...	cad	15,00
25 / 25 01.P13.N50.060 25/11/2014	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 100x200		
			15,00
	SOMMANO...	cad	15,00
26 / 26 01.P13.N50.070 25/11/2014	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 120x200		
			15,00
	SOMMANO...	cad	15,00
27 / 27 01.P13.N55.010 25/11/2014	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 120		
			5,00
	SOMMANO...	cad	5,00
28 / 28 01.P14.C18.005 25/11/2014	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave		
			15,00
	SOMMANO...	cad	15,00
29 / 29 01.P14.C18.010 25/11/2014	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave		
			5,00
	SOMMANO...	cad	5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
30 / 30 01.P14.C18.015 25/11/2014	Maniglione antipatico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno	SOMMANO... cad	15,00 15,00
31 / 31 01.P20.B03.020 25/11/2014	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB	SOMMANO... m²	80,00 80,00
32 / 32 01.P24.A10.005 25/11/2014	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500	SOMMANO... h	50,00 50,00
33 / 33 01.P24.A25.005 25/11/2014	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP	SOMMANO... h	20,00 20,00
34 / 34 01.P24.C50.005 25/11/2014	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	SOMMANO... h	80,00 80,00
35 / 35 01.P24.C65.005 25/11/2014	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18	SOMMANO... h	60,00 60,00
36 / 36 01.P24.C75.005 25/11/2014	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a r 12	SOMMANO... h	30,00 30,00
37 / 37 01.P24.E35.005 25/11/2014	Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso il manovratore A bicchiere da l 250	SOMMANO... h	25,00 25,00
38 / 38 01.P24.F35.005 25/11/2014	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego . . . . .	SOMMANO... h	30,00 30,00
39 / 39 01.P24.H60.005 25/11/2014	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili		318,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			318,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		318,00
	SOMMANO...	h	318,00
40 / 40 01.P24.L00.005 25/11/2014	Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti		30,00
	SOMMANO...	h	30,00
41 / 41 01.P25.A60.005 25/11/2014	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni		65,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	65,00
42 / 42 01.P25.A70.005 25/11/2014	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale		65,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	65,00
43 / 43 01.A01.A60.005 25/11/2014	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa l ... no dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m <sup>3</sup> 1		30,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	30,00
44 / 44 01.A01.A60.025 25/11/2014	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa l ... ano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m <sup>3</sup> 1		20,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	20,00
45 / 45 01.A01.A65.010 25/11/2014	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		100,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	100,00
46 / 46 01.A01.A80.080 25/11/2014	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua		40,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	40,00
47 / 47 01.A02.A08.010 25/11/2014	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica Muratura di mattoni		30,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	30,00
48 / 48 01.A02.A08.040 25/11/2014	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica Muratura di calcestruzzo armato		20,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	20,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
49 / 49 01.A02.A10.005 25/11/2014	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere		45,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	45,00
50 / 50 01.A02.A10.010 25/11/2014	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		45,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	45,00
51 / 51 01.A02.A20.025 25/11/2014	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... ima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche		60,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	60,00
52 / 52 01.A02.A20.030 25/11/2014	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... la demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.		95,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	95,00
53 / 53 01.A02.A25.025 25/11/2014	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando ... demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
54 / 54 01.A02.A25.030 25/11/2014	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando ... lla demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche		250,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	250,00
55 / 55 01.A02.A30.005 25/11/2014	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		35,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	35,00
56 / 56 01.A02.A40.005 25/11/2014	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		70,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	70,00
57 / 57 01.A02.B20.005 25/11/2014	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25		15,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			15,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		15,00
58 / 58 01.A02.B50.010 25/11/2014	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica	m <sup>3</sup>	15,00
	SOMMANO...		350,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	350,00
59 / 59 01.A02.B50.020 25/11/2014	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In marmo		90,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	90,00
60 / 60 01.A02.B60.005 25/11/2014	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre		800,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	800,00
61 / 61 01.A02.B70.005 25/11/2014	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre		250,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	250,00
62 / 62 01.A02.B80.005 25/11/2014	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili		60,00
	SOMMANO...	cad	60,00
63 / 63 01.A02.B80.010 25/11/2014	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa		300,00
	SOMMANO...	m	300,00
64 / 64 01.A02.B85.005 25/11/2014	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine vita, con trasporto alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.		2'500,00
	SOMMANO...	kg	2'500,00
65 / 65 01.A02.B90.010 25/11/2014	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni		180,00
	SOMMANO...	m	180,00
66 / 66 01.A02.B90.020 25/11/2014	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni forati		240,00
	SOMMANO...	m	240,00
67 / 67	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
01.A02.B90.030 25/11/2014	rivestimento Di calcestruzzo non armato		180,00
	SOMMANO...	m	180,00
68 / 68 01.A02.B90.040 25/11/2014	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di calcestruzzo cellulare		150,00
	SOMMANO...	m	150,00
69 / 69 01.A02.C00.005 25/11/2014	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50		200,00
	SOMMANO...	m²	200,00
70 / 70 01.A02.C20.005 25/11/2014	Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.		250,00
	SOMMANO...	m³	250,00
71 / 71 01.A02.C30.005 25/11/2014	Salita di materiali di risulta Dal piano interrato al cortile		120,00
	SOMMANO...	m³	120,00
72 / 72 01.A04.B20.020 25/11/2014	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C32/40		35,00
	SOMMANO...	m³	35,00
73 / 73 01.A04.C00.005 25/11/2014	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione		40,00
	SOMMANO...	m³	40,00
74 / 74 01.A04.C00.010 25/11/2014	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture in elevazione non armate		25,00
	SOMMANO...	m³	25,00
75 / 75 01.A04.C00.015 25/11/2014	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate		25,00
	SOMMANO...	m³	25,00
76 / 76 01.A04.E00.005 25/11/2014	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato		100,00
	SOMMANO...	m³	100,00
77 / 77 01.A04.F75.005 25/11/2014	Rete metallica elettrosaldada ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera; Diametro 5 mm classe tecnica B450A		1'200,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		1'200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		1'200,00
	SOMMANO...	kg	1'200,00
78 / 78 01.A05.A10.250 25/11/2014	Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette anche esse in mattoni posti a distanza non superiore a ... sti. Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 1		120,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	120,00
79 / 79 01.A05.A98.005 25/11/2014	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120		150,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	150,00
80 / 80 01.A05.E20.005 25/11/2014	Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal ... accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice		50,00
	SOMMANO...	m	50,00
81 / 81 01.A06.A10.015 25/11/2014	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1		220,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	220,00
82 / 82 01.A06.A10.045 25/11/2014	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1		150,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	150,00
83 / 83 01.A06.A10.055 25/11/2014	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1		220,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	220,00
84 / 84 01.A06.A20.035 25/11/2014	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
85 / 85 01.A07.E33.005 16/10/2015	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno p ... altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x12, spessore 12+5=17 cm		1,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1,00
86 / 86 01.A08.A10.010 25/11/2014	Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compresoil fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati In muri intonacati compreso ripristino intonaco		130,00
	SOMMANO...	m	130,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
87 / 87 01.A08.A20.005 25/11/2014	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi	SOMMANO... cad	28,00 28,00
88 / 88 01.A09.A60.005 25/11/2014	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura.	SOMMANO... m <sup>2</sup>	220,00 220,00
89 / 89 01.A09.A70.005 25/11/2014	Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8 fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura	SOMMANO... m <sup>2</sup>	180,00 180,00
90 / 90 01.A09.B70.005 26/08/2015	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due me ... sore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia	SOMMANO... m <sup>2</sup>	650,00 650,00
91 / 91 01.A09.B70.010 26/08/2015	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due me ... sore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi	SOMMANO... m <sup>2</sup>	650,00 650,00
92 / 92 01.A09.B70.015 26/08/2015	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due me ... e flessibilita' a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	SOMMANO... m <sup>2</sup>	400,00 400,00
93 / 93 01.A09.C00.005 27/08/2015	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole curv	SOMMANO... m <sup>2</sup>	350,00 350,00
94 / 94 01.A09.C00.010 27/08/2015	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole pian	SOMMANO... m <sup>2</sup>	450,00 450,00
95 / 95 01.A09.E30.005 25/11/2014	Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incroc ... o a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza soluzione di continuita' Escluso il sottofondo perfettamente livellato	SOMMANO... m <sup>2</sup>	280,00 280,00
96 / 96 01.A09.E40.005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a		
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
26/08/2015	freddo -10 °C Con membrana di tipo normale		450,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	450,00
97 / 97 01.A09.E50.005 25/11/2014	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entram ... di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C Con membrane di tipo normale		350,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	350,00
98 / 98 01.A09.G50.005 25/11/2014	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili		300,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	300,00
99 / 99 01.A09.G50.010 25/11/2014	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili		120,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	120,00
100 / 100 01.A09.L00.005 25/11/2014	Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature) Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
101 / 101 01.A09.L50.005 25/11/2014	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60		250,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	250,00
102 / 102 01.A09.L70.005 25/11/2014	Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto		400,00
	SOMMANO...	m	400,00
103 / 103 01.A09.L80.005 25/11/2014	Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante Con doghe della lunghezza fino a cm 200		200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	200,00
104 / 104 01.A10.A10.005 25/11/2014	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separ ... spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2		700,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	700,00
105 / 105 01.A10.A10.015 25/11/2014	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separ ... i spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 2,5		250,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			250,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		250,00
106 / 106 01.A10.B00.005 25/11/2014	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la prof ... oli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	250,00
	SOMMANO...		1'000,00
	SOMMANO...	m²	1'000,00
107 / 107 01.A10.B00.065 25/11/2014	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la prof ... in cemento con esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1		400,00
	SOMMANO...	m²	400,00
108 / 108 01.A10.B10.005 25/11/2014	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1		400,00
	SOMMANO...	m²	400,00
109 / 109 01.A10.B10.065 25/11/2014	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1		450,00
	SOMMANO...	m²	450,00
110 / 110 01.A10.B70.005 25/11/2014	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... alsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2		100,00
	SOMMANO...	m²	100,00
111 / 111 01.A10.B70.010 25/11/2014	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm in piu' di spessore		100,00
	SOMMANO...	m²	100,00
112 / 112 01.A10.C00.005 25/11/2014	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo Per una superficie complessiva di almeno m² 1		350,00
	SOMMANO...	m²	350,00
113 / 113 01.A10.C20.005 25/11/2014	Finizione e lisciatura con scagliola su rinzafo a rapido essiccamento, per interni, con raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante A base di gessi speciali e perlite		250,00
	SOMMANO...	m²	250,00
114 / 114 01.A11.A30.005 25/11/2014	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10		65,00
	SOMMANO...	m³	65,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
115 / 115 01.A12.A10.005 25/11/2014	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	SOMMANO... m <sup>2</sup>	175,00
116 / 116 01.A12.A20.005 25/11/2014	Lisciatura dei piani di posa con materiale sol- fomagnesiaco Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	SOMMANO... m <sup>2</sup>	150,00
117 / 117 01.A12.A30.005 25/11/2014	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	SOMMANO... m <sup>2</sup>	200,00
118 / 118 01.A12.A40.005 25/11/2014	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	SOMMANO... m <sup>2</sup>	350,00
119 / 119 01.A12.B70.005 25/11/2014	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20	SOMMANO... m <sup>2</sup>	450,00
120 / 120 01.A12.B80.005 25/11/2014	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50	SOMMANO... m	500,00
121 / 121 01.A12.B90.005 25/11/2014	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito Esclusa la provvista delle lastre	SOMMANO... m <sup>2</sup>	120,00
122 / 122 01.A12.C20.005 25/11/2014	Palchetto lamellare a quadrettoni posato ed incollato su sottofondo di cemento liscio, compresa l'assistenza dello specialista per la formazione del sottofondo, la raschiatura e la verniciatura del palchetto, escluso sottofondo In rovere (Quercus robur.) spessore mm 8	SOMMANO... m <sup>2</sup>	80,00
123 / 123 01.A12.E20.005 25/11/2014	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore Fornito in teli flessibili	SOMMANO... m <sup>2</sup>	180,00
124 / 124 01.A12.E20.010 25/11/2014	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore Fornito in piastrelloni di diversa dimensione	SOMMANO... m <sup>2</sup>	180,00
125 / 125 01.A12.E22.005 25/11/2014	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura Per pavimenti vinil-omogenei		150,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		150,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		150,00
	SOMMANO...	m	150,00
126 / 126 01.A12.G00.005 25/11/2014	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20		200,00
	SOMMANO...	m²	200,00
127 / 127 01.A12.H20.005 25/11/2014	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, g ... le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1		50,00
	SOMMANO...	m²	50,00
128 / 128 01.A12.M20.005 25/11/2014	Posa di coprispigoli in materia plastica Per quantitativi di almeno m 0,50		120,00
	SOMMANO...	m	120,00
129 / 129 01.A15.A10.010 25/11/2014	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.		85,00
	SOMMANO...	m²	85,00
130 / 130 01.A15.A10.015 25/11/2014	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera		650,00
	SOMMANO...	m²	650,00
131 / 131 01.A15.A10.020 25/11/2014	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque tipo e spessore per lucernari		85,00
	SOMMANO...	m²	85,00
132 / 132 01.A15.A10.035 25/11/2014	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento		105,00
	SOMMANO...	m²	105,00
133 / 133 01.A15.B00.005 25/11/2014	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro		380,00
	SOMMANO...	m²	380,00
134 / 134 01.A16.A20.005 25/11/2014	Posa di tramezzatura fissa costituita da pannelli in PVC antiurto di qualsiasi forma e dimensione fissati su apposito telaio metallico Con o senza specchiature in vetro		110,00
	SOMMANO...	m²	110,00
135 / 135 01.A17.A80.005 25/11/2014	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)		75,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		75,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		75,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	75,00
136 / 136 01.A17.B00.057 25/11/2014	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... a la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60		25,00
	SOMMANO...	m	25,00
137 / 137 01.A17.B00.497 25/11/2014	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... amenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore maggiore di mm 60		20,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	20,00
138 / 138 01.A18.A25.010 25/11/2014	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata		700,00
	SOMMANO...	kg	700,00
139 / 139 01.A18.A80.005 25/11/2014	Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In profilati normali		620,00
	SOMMANO...	kg	620,00
140 / 140 01.A18.B00.050 25/11/2014	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... =>1,6 W/m <sup>2</sup> K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m <sup>2</sup> 2,0		36,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	36,00
141 / 141 01.A18.B00.055 25/11/2014	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m <sup>2</sup> 2.00 e m <sup>2</sup> 3,5		40,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	40,00
142 / 142 01.A18.B18.005 25/11/2014	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore		35,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	35,00
143 / 143 01.A18.B19.005 25/11/2014	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio		80,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	80,00
144 / 144 01.A18.B90.005 25/11/2014	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro, compresa una ripresa di antiruggine		350,00
	SOMMANO...	kg	350,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
145 / 145 01.A18.B90.010 25/11/2014	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio		640,00
	SOMMANO...	kg	640,00
146 / 146 01.A18.C00.005 25/11/2014	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili		680,00
	SOMMANO...	kg	680,00
147 / 147 01.A18.C02.005 25/11/2014	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o più battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali In pannelli pieni o vetrati		140,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	140,00
148 / 148 01.A18.C05.005 27/08/2015	Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili.		450,00
	SOMMANO...	kg	450,00
149 / 149 01.A18.C08.005 25/11/2014	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti In alluminio		195,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	195,00
150 / 150 01.A18.C10.005 25/11/2014	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc.		450,00
	SOMMANO...	kg	450,00
151 / 151 01.A18.G00.005 25/11/2014	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti me ... nque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.		470,00
	SOMMANO...	kg	470,00
152 / 152 01.A18.G00.010 25/11/2014	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate		150,00
	SOMMANO...	kg	150,00
153 / 153 01.A18.G10.005 25/11/2014	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno		15,00
	SOMMANO...	cad	15,00
154 / 154 01.A19.B20.005 27/08/2015	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), ... l prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza		250,00
	SOMMANO...	m	250,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
155 / 155 01.A19.C10.005 25/11/2014	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26	SOMMANO... m²	100,00 100,00
156 / 156 01.A19.C20.005 25/11/2014	Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa ... arte. il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame	SOMMANO... m²	220,00 220,00
157 / 157 01.A19.E00.005 25/11/2014	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile	SOMMANO... kg	140,00 140,00
158 / 158 01.A19.E00.010 25/11/2014	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo ... sando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole Tubazioni in piombo con annessa raccorderia in ottone e bronzo	SOMMANO... kg	65,00 65,00
159 / 159 01.A19.E10.005 25/11/2014	Posa in opera di lastre per cucchiaie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili, comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc. In piombo	SOMMANO... kg	95,00 95,00
160 / 160 01.A19.E12.005 25/11/2014	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26	SOMMANO... m	350,00 350,00
161 / 161 01.A19.E14.005 25/11/2014	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri ... e ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e 50	SOMMANO... m	120,00 120,00
162 / 162 01.A19.E14.010 25/11/2014	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ssate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 63 e 75	SOMMANO... m	90,00 90,00
163 / 163 01.A19.E14.015 25/11/2014	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110	SOMMANO... m	80,00 80,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
164 / 164 01.A19.E14.020 25/11/2014	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrici ... ate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160	m	80,00 80,00
165 / 165 01.A19.E60.005 25/11/2014	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoio tipo sospesi, boyler ecc.	cad	65,00 65,00
166 / 166 01.A19.G10.005 25/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico	cad	25,00 25,00
167 / 167 01.A19.G10.145 25/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"	cad	22,00 22,00
168 / 168 01.A19.G10.180 25/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	8,00 8,00
169 / 169 01.A19.G10.185 25/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	25,00 25,00
170 / 170 01.A19.G10.195 25/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese	cad	25,00 25,00
171 / 171 01.A19.G20.005 25/11/2014	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle Mensole da cm 35 per lavabi	cad	50,00 50,00
172 / 172 01.A19.G20.010 25/11/2014	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale	cad	35,00 35,00
173 / 173 01.A20.A50.005 25/11/2014	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	m <sup>2</sup>	800,00 800,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
174 / 174 01.A20.A70.005 25/11/2014	Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita suintonaci interni tappezzati Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4		500,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	500,00
175 / 175 01.A20.B10.005 25/11/2014	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi gia' preparati Con tinta a colla o idropittura (esclusa la fornitura delle stesse).		300,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	300,00
176 / 176 01.A20.C10.005 25/11/2014	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche gia' precedentemente colorite Di manufatti esterni		220,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	220,00
177 / 177 01.A20.C10.010 25/11/2014	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche gia' precedentemente colorite Di serramenti ed infissi interni		65,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	65,00
178 / 178 01.A20.C20.005 25/11/2014	Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite Di termosifoni, piastre, ecc.		225,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	225,00
179 / 179 01.A20.E60.005 25/11/2014	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne		1'200,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1'200,00
180 / 180 01.A20.E80.005 25/11/2014	Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa preparazione del fondo, rasatura, scartavetratura, ecc, con finitura in resine trasparenti (date a piu' riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc.		140,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	140,00
181 / 181 01.A20.F50.005 25/11/2014	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di manufatti esterni		120,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	120,00
182 / 182 01.A20.F50.015 25/11/2014	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di termosifoni, piastre ecc.		150,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	150,00
183 / 183 01.A20.F50.020 25/11/2014	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15		85,00
	SOMMANO...	m	85,00
184 / 184 01.A20.F50.025 25/11/2014	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di tubi aventi diametro superiore a cm 15		120,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			120,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		120,00
185 / 185 01.A21.A20.010 16/10/2015	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... ilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico	m	120,00
	SOMMANO...		480,00
		m³	480,00
186 / 186 01.A21.H60.005 25/11/2014	Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox ... : provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni		1'000,00
	SOMMANO...	kg	1'000,00
187 / 187 01.A22.A60.005 25/11/2014	Stesa a mano di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindratura a perfetta regola ... ompressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Per spessore compresso fino a cm 3		120,00
	SOMMANO...	t	120,00
188 / 188 01.A22.A60.010 25/11/2014	Stesa a mano di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindratura a perfetta regola ... ressoire statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Per spessore compresso da cm 3 a cm 6		130,00
	SOMMANO...	t	130,00
189 / 189 01.A22.B10.010 28/08/2015	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3		100,00
	SOMMANO...	m²	100,00
190 / 190 01.A23.A45.005 25/11/2014	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme ... a provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2		200,00
	SOMMANO...	m²	200,00
191 / 191 01.A23.A45.020 25/11/2014	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme ... sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3		150,00
	SOMMANO...	m²	150,00
192 / 192 01.A23.B95.005 28/08/2015	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità' di cm 10 In conglomerato bituminoso		100,00
	SOMMANO...	m	100,00
193 / 193 01.A23.C00.005 25/11/2014	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche Manto in asfalto colato o malta bituminosa		160,00
	A R I P O R T A R E		160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		160,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	160,00
194 / 194 01.P20.L10.010 16/10/2015	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, go ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) portafinestra ad specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m <sup>2</sup>		22,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	22,00
195 / 195 27.P05.A10.005 28/08/2015	DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate		5,00
	SOMMANO...	cad	5,00
196 / 196 03.P14.A19.020 28/08/2015	Kit per l'illuminazione stradale: sistema autonomo costituito da moduli fotovoltaici, plafoniera, corpo illuminante a LED, batteria di accumulo, regolatore di carica Lampione con c ... a 360 LED, intensità luminosa LED >8000 mcd, potenza dei moduli fotovoltaici 90 Wp. Installazione fino a 6 m dal suolo.		2,00
	SOMMANO...	cad	2,00
197 / 197 06.A01.F02.005 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 1,5		550,00
	SOMMANO...	m	550,00
198 / 198 06.A01.F02.010 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 2,5		550,00
	SOMMANO...	m	550,00
199 / 199 06.A01.F02.015 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 4		550,00
	SOMMANO...	m	550,00
200 / 200 06.A01.F02.020 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 6		300,00
	SOMMANO...	m	300,00
201 / 201 06.A01.F02.025 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 10		400,00
	SOMMANO...	m	400,00
202 / 202 06.A01.F03.005 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 1,5		550,00
	SOMMANO...	m	550,00
203 / 203	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti,		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
06.A01.F03.010 26/11/2014	capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 2,5		450,00
	SOMMANO...	m	450,00
204 / 204 06.A01.F03.015 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 4		350,00
	SOMMANO...	m	350,00
205 / 205 06.A24.T02.715 28/08/2015	P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura ... i e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e stradale. P.O. di armatura stradale sino a 250 W		20,00
	SOMMANO...	cad	20,00
<b>overflow (SbCap 1)</b>			
206 / 206 13.P02.A35.005 28/08/2015	Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica;		100,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	100,00
207 / 207 13.P02.A35.010 28/08/2015	Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica;		90,00
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	90,00
208 / 208 13.P02.A45.005 28/08/2015	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a s ... rme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.		20,00
	SOMMANO...	cad	20,00
209 / 209 13.P02.B05.020 28/08/2015	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x100 cm;		20,00
	SOMMANO...	cad	20,00
210 / 210 13.P03.A15.020 28/08/2015	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera d acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN ... mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;		20,00
	SOMMANO...	cad	20,00
<b>&lt;nessuna&gt; (SbCap 0)</b>			
211 / 211 06.A01.F03.020 26/11/2014	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 6		400,00
	SOMMANO...	m	400,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
212 / 212 NP01 16/10/2015	Fornitura di proiettore a LED da 250 W adatto a sostituire i copri illuminanti tipo riflettori da esterno da 500 W		25,00
	SOMMANO...	cadauno	25,00
213 / 213 NP02 28/08/2015	Fornitura di proiettore a LED da 138 W adatto a sostituire i corpi illuminanti tipo riflettori da interno da 250 W		25,00
	SOMMANO...	cadauno	25,00
214 / 214 06.A26.E01.705 28/08/2015	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari. P.O. di lampade fluorescenti compatte		100,00
	SOMMANO...	cad	100,00
215 / 215 06.A26.E01.710 28/08/2015	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari. P.O. posa in opera di lampade florescenti lineari per applicazioni particolari o a LED (anche per sostituzioni).		100,00
	SOMMANO...	cad	100,00
216 / 216 06.A26.E01.715 28/08/2015	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari. P.O. Posa in opera di lampade lineari a LED (in sostituzione di lampade fluorescenti) con modifica cablaggio.		100,00
	SOMMANO...	cad	100,00
217 / 217 06.P26.A15.040 28/08/2015	Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. Da 10 a 15W tipo con durata >= 25000 h		100,00
	SOMMANO...	cad	100,00
218 / 218 06.P26.E15.050 28/08/2015	Lampade lineari a LED non dimmerabili 25W con durata >= 40000 h		100,00
	SOMMANO...	cad	100,00
219 / 219 06.P26.E15.055 28/08/2015	Lampade lineari a LED non dimmerabili 34W con durata >= 40000 h		100,00
	SOMMANO...	cad	100,00
220 / 220 06.A30.A04.005 26/11/2014	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi		3'000,00
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	3'000,00
221 / 221 06.P01.I03.005 26/11/2014	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto gu ... ossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. tripolare cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5		700,00
	SOMMANO...	m	700,00
222 / 222 06.P01.I03.010	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto gu ... ossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38.		
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
26/11/2014	tripolare cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5		1'100,00
	SOMMANO...	m	1'100,00
223 / 223 06.P01.I03.015 26/11/2014	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto gu ... tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. tripolare cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 4		1'100,00
	SOMMANO...	m	1'100,00
224 / 224 06.P01.I03.020 26/11/2014	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto gu ... tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. tripolare cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 6		1'000,00
	SOMMANO...	m	1'000,00
225 / 225 06.P01.I03.025 26/11/2014	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto gu ... tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. tripolare cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 10		300,00
	SOMMANO...	m	300,00
226 / 226 06.P02.B01.005 26/11/2014	Cavo in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). cavo UTP cat 5E		1'000,00
	SOMMANO...	m	1'000,00
227 / 227 06.P02.B01.010 26/11/2014	Cavo in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). cavo FTP cat 5E		1'000,00
	SOMMANO...	m	1'000,00
228 / 228 06.P07.A03.070 26/11/2014	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A		75,00
	SOMMANO...	cad	75,00
229 / 229 06.P07.A03.075 26/11/2014	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. MT 10 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A		35,00
	SOMMANO...	cad	35,00
230 / 230 06.P07.A03.095 26/11/2014	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A		70,00
	SOMMANO...	cad	70,00
231 / 231 06.P07.A03.100 26/11/2014	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A		40,00
	SOMMANO...	cad	40,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
232 / 232 06.P10.A01.010 26/11/2014	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, c ... reddito fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386. tubo PVC rigido D. 20 mm		650,00
	SOMMANO...	m	650,00
233 / 233 06.P10.A01.015 26/11/2014	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, c ... reddito fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386. tubo PVC rigido D. 25 mm		680,00
	SOMMANO...	m	680,00
234 / 234 06.P10.A01.020 26/11/2014	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, c ... reddito fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386. tubo PVC rigido D. 32 mm		800,00
	SOMMANO...	m	800,00
235 / 235 06.P10.A01.025 26/11/2014	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, c ... reddito fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386. tubo PVC rigido D. 40 mm		600,00
	SOMMANO...	m	600,00
236 / 236 06.P10.A01.030 26/11/2014	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, c ... reddito fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386. tubo PVC rigido D. 50 mm		350,00
	SOMMANO...	m	350,00
237 / 237 06.P10.A01.035 26/11/2014	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, c ... reddito fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386. tubo PVC rigido D. 63 mm		420,00
	SOMMANO...	m	420,00
238 / 238 06.P10.A91.005 26/11/2014	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55, raccordi per tubi fino a IP55 D.fino a 20 mm		1'550,00
	SOMMANO...	cad	1'550,00
239 / 239 06.P10.A91.010 26/11/2014	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55, raccordi per tubi IP55 D. 25 mm		1'200,00
	SOMMANO...	cad	1'200,00
240 / 240 06.P10.A91.015 26/11/2014	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55, raccordi per tubi IP55 D. 32 mm		1'300,00
	SOMMANO...	cad	1'300,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
241 / 241 06.P10.A91.020 26/11/2014	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55, raccordi per tubi IP55 D. 40 mm		300,00
	SOMMANO...	cad	300,00
242 / 242 06.P10.A91.025 26/11/2014	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55, raccordi per tubi IP55 D. 50 mm		250,00
	SOMMANO...	cad	250,00
243 / 243 06.P10.A91.030 26/11/2014	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55, raccordi per tubi IP55 D. 63 mm		200,00
	SOMMANO...	cad	200,00
244 / 244 06.P10.A93.010 26/11/2014	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, manicotti PVC IP 55 - D.20		160,00
	SOMMANO...	cad	160,00
245 / 245 06.P10.A93.015 26/11/2014	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, manicotti PVC IP 55 - D.25		160,00
	SOMMANO...	cad	160,00
246 / 246 06.P10.A93.020 26/11/2014	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, manicotti PVC IP 55 - D.32		140,00
	SOMMANO...	cad	140,00
247 / 247 06.P10.A93.025 26/11/2014	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, manicotti PVC IP 55 - D.40		80,00
	SOMMANO...	cad	80,00
248 / 248 06.P10.A93.030 26/11/2014	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, manicotti PVC IP 55 - D.50		55,00
	SOMMANO...	cad	55,00
249 / 249 06.P10.A93.035 26/11/2014	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, manicotti PVC IP 55 - D.63		30,00
	SOMMANO...	cad	30,00
250 / 250 06.P10.A95.010 26/11/2014	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, curva PVC IP55 - D.20		60,00
	SOMMANO...	cad	60,00
251 / 251 06.P10.A95.015 26/11/2014	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, curva PVC IP55 - D.25		60,00
	SOMMANO...	cad	60,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
252 / 252 06.P10.A95.020 26/11/2014	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, curva PVC IP55 - D.32		50,00
	SOMMANO...	cad	50,00
253 / 253 06.P10.A95.025 26/11/2014	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, curva PVC IP55 - D.40		60,00
	SOMMANO...	cad	60,00
254 / 254 06.P10.A95.030 26/11/2014	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, curva PVC IP55 - D.50		80,00
	SOMMANO...	cad	80,00
255 / 255 06.P10.A95.035 26/11/2014	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, curva PVC IP55 - D.63		50,00
	SOMMANO...	cad	50,00
256 / 256 06.P11.B01.035 26/11/2014	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchi ... ri, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compresa la posa degli accessori. canalina PVC 40x40		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
257 / 257 06.P11.B01.045 26/11/2014	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchi ... ri, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compresa la posa degli accessori. canalina PVC 80x40		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
258 / 258 06.P11.B01.055 26/11/2014	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchi ... i, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compresa la posa degli accessori. canalina PVC 120x40		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
259 / 259 06.P11.B01.080 26/11/2014	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchi ... i, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli accessori. canalina PVC 150x60		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
260 / 260 06.P11.B01.085 26/11/2014	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchi ... i, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli accessori. canalina PVC 200x60		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
261 / 261 06.P11.B01.090 26/11/2014	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchi ... i, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli accessori. canalina PVC 100x80		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
262 / 262 06.P11.B01.105 26/11/2014	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecch ... i, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli accessori. canalina PVC 200x80		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
263 / 263 06.P11.B02.005 26/11/2014	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro. separatore interno per canalina PVC h =40		35,00
	SOMMANO...	m	35,00
264 / 264 06.P11.B02.010 26/11/2014	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro. separatore interno per canalina PVC h = 60		30,00
	SOMMANO...	m	30,00
265 / 265 06.P11.B02.015 26/11/2014	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro. separatore interno per canalina PVC h = 80		20,00
	SOMMANO...	m	20,00
266 / 266 06.P11.B02.020 26/11/2014	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro. testate di chiusura fino a 100x60 mm		10,00
	SOMMANO...	cad	10,00
267 / 267 06.P11.B02.025 26/11/2014	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro. testate di chiusura oltre 100x60 mm		10,00
	SOMMANO...	cad	10,00
268 / 268 06.P24.B03.005 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x18 W		70,00
	SOMMANO...	cad	70,00
269 / 269 06.P24.B03.010 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x36 W		70,00
	SOMMANO...	cad	70,00
270 / 270 06.P24.B03.015 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x58 W		30,00
	SOMMANO...	cad	30,00
271 / 271 06.P24.B03.020 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x18 W		30,00
			30,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			30,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		30,00
	SOMMANO...	cad	30,00
272 / 272 06.P24.B03.025 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W		40,00
	SOMMANO...	cad	40,00
273 / 273 06.P24.B03.030 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x58 W		40,00
	SOMMANO...	cad	40,00
274 / 274 06.P24.B03.035 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 4x18 W		35,00
	SOMMANO...	cad	35,00
275 / 275 06.P24.C05.005 26/11/2014	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 8 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; corpo in lamiera di acciaio verniciata. plaf. 1x36 W ottica parab. darklight s<=8 micron		40,00
	SOMMANO...	cad	40,00
276 / 276 06.P25.A02.015 26/11/2014	Plafoniere per illuminazione di emergenza di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h		40,00
	SOMMANO...	cad	40,00
277 / 277 01.P08.G00.010 26/11/2014	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-spessore mm 3		120,00
	SOMMANO...	m	120,00
278 / 278 01.P08.G00.015 26/11/2014	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3		90,00
	SOMMANO...	m	90,00
279 / 279 01.P08.G00.020 26/11/2014	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-spessore mm 3		90,00
	SOMMANO...	m	90,00
280 / 280 01.P08.G00.030 26/11/2014	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-spessore mm 3,5		120,00
	SOMMANO...	m	120,00
281 / 281 01.P08.G00.040 26/11/2014	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-spessore mm 4,9		50,00
	SOMMANO...	m	50,00
282 / 282	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160-spessore mm 6,2		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		unità di misura	Quantità
		R I P O R T O		
01.P08.G00.045 26/11/2014				35,00
		SOMMANO...	m	35,00
283 / 283 01.P08.G10.010 26/11/2014	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 40			90,00
		SOMMANO...	cad	90,00
284 / 284 01.P08.G10.015 26/11/2014	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50			70,00
		SOMMANO...	cad	70,00
285 / 285 01.P08.G10.030 26/11/2014	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 90			80,00
		SOMMANO...	cad	80,00
286 / 286 01.P08.G10.035 26/11/2014	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110			60,00
		SOMMANO...	cad	60,00
287 / 287 01.P08.G10.040 26/11/2014	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125			40,00
		SOMMANO...	cad	40,00
288 / 288 01.P08.G20.005 26/11/2014	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32			100,00
		SOMMANO...	cad	100,00
289 / 289 01.P08.G20.015 26/11/2014	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50			55,00
		SOMMANO...	cad	55,00
290 / 290 01.P08.G20.030 26/11/2014	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 90			20,00
		SOMMANO...	cad	20,00
291 / 291 01.P08.G20.035 26/11/2014	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110			35,00
		SOMMANO...	cad	35,00
292 / 292 01.P08.G20.040 26/11/2014	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125			30,00
		SOMMANO...	cad	30,00
293 / 293 01.P08.G40.015 26/11/2014	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50			190,00
		SOMMANO...	cad	190,00
		A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
294 / 294 01.P08.G40.030 26/11/2014	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90		50,00
	SOMMANO...	cad	50,00
295 / 295 01.P08.G40.035 26/11/2014	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110		55,00
	SOMMANO...	cad	55,00
296 / 296 01.P08.G40.040 26/11/2014	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125		65,00
	SOMMANO...	cad	65,00
297 / 297 01.P08.H40.015 26/11/2014	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50		80,00
	SOMMANO...	cad	80,00
298 / 298 01.P08.H40.020 26/11/2014	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63		50,00
	SOMMANO...	cad	50,00
299 / 299 01.P08.H40.030 26/11/2014	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90		55,00
	SOMMANO...	cad	55,00
300 / 300 01.P08.H40.035 26/11/2014	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110		65,00
	SOMMANO...	cad	65,00
301 / 301 01.P08.H40.040 26/11/2014	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125		45,00
	SOMMANO...	cad	45,00
302 / 302 01.P08.H50.010 26/11/2014	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50		80,00
	SOMMANO...	cad	80,00
303 / 303 01.P08.H50.015 26/11/2014	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63		50,00
	SOMMANO...	cad	50,00
304 / 304 01.P08.H50.025 26/11/2014	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90		55,00
	SOMMANO...	cad	55,00
305 / 305 01.P08.H50.030 26/11/2014	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110		65,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			65,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		65,00
	SOMMANO...	cad	65,00
306 / 306 01.P08.H50.035 26/11/2014	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125		45,00
	SOMMANO...	cad	45,00
307 / 307 01.P08.L65.005 26/11/2014	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in barre da m 5		400,00
	SOMMANO...	m	400,00
308 / 308 01.P08.L65.020 26/11/2014	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50		500,00
	SOMMANO...	m	500,00
309 / 309 01.P22.A10.015 26/11/2014	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 51x40x18		5,00
	SOMMANO...	cad	5,00
310 / 310 01.P22.A15.005 26/11/2014	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21		25,00
	SOMMANO...	cad	25,00
311 / 311 01.P22.A15.010 26/11/2014	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 120x45x21		30,00
	SOMMANO...	cad	30,00
312 / 312 01.P22.A60.015 26/11/2014	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39		12,00
	SOMMANO...	cad	12,00
313 / 313 01.P22.A65.010 26/11/2014	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato		30,00
	SOMMANO...	cad	30,00
314 / 314 01.P22.A70.010 26/11/2014	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 75x75x8, installazione a filo pavimento		10,00
	SOMMANO...	cad	10,00
315 / 315 01.P22.A70.015 26/11/2014	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione sopra pavimento		10,00
	SOMMANO...	cad	10,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
<b>R I P O R T O</b>			
316 / 316 01.P22.B70.005 26/11/2014	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa e girevole Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia		20,00
	SOMMANO...	cad	20,00
317 / 317 01.P22.C82.020 26/11/2014	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 1"		20,00
	SOMMANO...	cad	20,00
318 / 318 01.P22.E60.015 26/11/2014	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico,termostato,termometro analogico, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo		7,00
	SOMMANO...	cad	7,00
319 / 319 01.P22.H24.010 26/11/2014	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da 1 1/4 per vasi ad aspirazione 50x20x34		30,00
	SOMMANO...	cad	30,00
320 / 320 01.P22.H28.010 26/11/2014	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento a ... idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51		20,00
	SOMMANO...	cad	20,00
321 / 321 01.A19.G10.140 26/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"		25,00
	SOMMANO...	cad	25,00
322 / 322 01.A19.G10.040 25/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... one al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole		10,00
	SOMMANO...	cad	10,00
323 / 323 01.A19.G10.165 26/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		15,00
	SOMMANO...	cad	15,00
324 / 324 01.A19.G10.160 25/11/2014	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina alla turca, completa di accessori e scarico		15,00
	SOMMANO...	cad	15,00
325 / 325 01.A19.H05.005 26/11/2014	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione ... o della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		25,00
	SOMMANO...		25,00
<b>A R I P O R T A R E</b>			
			25,00



